

REALIZZAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE ALLARME INCENDIO

DESCRIZIONE MATERIALI ED INTERVENTI DA ESEGUIRE	QUANTITA'
SISTEMA INDIRIZZABILE A 2 LOOP	1
BATTERIA SIGILLATA 12V 18AH	2
TERMINALE	1
SCHEDA SERVIZI	1
SCHEDA D'AMPLIAMENTO DI ULTERIORI 2 LOOP	1
RIVELATORE OTTICO DI FUMO CON ISOLATORE	350
RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO CON MODULO ISOLATORE	4
SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO EN54-3/17/23 (OPEN CLASS)	28
CARTELLO "ALLARME INCENDIO+FIRE ALARM" mm.180x200	28
BASE BIANCA STANDARD	382
PULSANTE ANALOGICO A ROTTURA VETRO INDIRIZZ.	27
RIVELATORE PER CONDOTTE	15
TUBO DI CAMPIONAMENTO 0,3-0,6MM.	15
MINI MODULO INGRESSO	36
MODULO A 10 USCITE RELE'	1
MODULO 1 INGRESSO	5
MODULO 1 INGRESSO+1USCITA	4
MODULO 1 USCITA	20
RIPETITORE OTTICO NOTIFIER PER RILEVATORI	115
CENTRALE ANALOGICA 4 LOOP	1
BATTERIA SIGILLATA 12V 18AH	2
INTERFACCIA ANALOGICA PER CENTRALI INDIRIZZABILI	10
RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO	5
RIVELATORE DI VAPORI DI BENZINA	5
MODULO 1 USCITA	1
MODULO 2 INGRESSI CON ISOLATORE	1
CAVO ITC ROSSO 2X1,5 PH 120	4000
MANODOPERA /ACCESSORI INSTALLAZIONE SUDDETTI MATERIALI	NECESSARIA
PROGETTO IMPIANTO RIVELAZ. ALLARME INCENDIO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO	1

MAPPATURA IMPIANTI RIVELAZIONE ALLARME INCENDIO

DESCRIZIONE MATERIALI ED INTERVENTI DA ESEGUIRE	QUANTITA'
SCHEDA INTERFACCIA PER CENTRALI AM-820	1
SISTEMA DI SUPERVISIONE PER LA GESTIONE DI CENTRALI AM-8000 E AM-8200	1
COMPUTER COMPLETO DI MONITOR E TASTIERA	1
MANODOPERA/ACCESSORI INSTALL. SUDD. MATERIALI	NECESSARIA