

FORNITURE ED INTERVENTI RICHIESTI

Fornitura e posa in opera di n°2 nuove tubazioni (mandata e ritorno riscaldamento) realizzate con tubo PEX AUSTROFLEX Preisolato DN 125 omologato per impianti di riscaldamento e per la posa interrata, per una lunghezza di circa 20 metri ciascuna, complete di giunti, gomiti, finali e set di isolamento per raccordi.

Realizzazione dei collegamenti idraulici dal collettore esistente nella centrale termica e le tubazioni esistenti nel locale tecnico, compreso di raccordi necessari e del relativo isolamento termico.

Riempimento, sfiatatura e messa in funzione.

N.B. la presente tabella dovrà essere firmata in modo digitale in segno di accettazione di quanto in essa contenuta.