

A	B	C	D	E	F	
1	<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>					
2	<b>N°</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>	<b>TOTALE</b>
3	<b>DEMOLIZIONI</b>					
4	1	Allestimento area adibita a cantiere, compreso castello di tiro, suolo pubblico, piano anticovid.		ore	50,00	
5	2	Spicconatura degli intonaci nelle pareti dei due bagni e nella parete dove saranno installati i sanitari nel bagno disabili, tutto questo per permettere di eseguire un nuovo intonaco dove incollare il rivestimento.		ore	26,00	
6	3	Taglio a forza di muratura piena compreso architravatura e rifinitura delle spallette (apertura 0,80x2,10), (accesso dal bagno piccolo alla camera).		a corpo	1,00	
7	4	Demolizione tramezzi in laterizio pieno. (Demolizione delle spallette nel bagno grande per ripristinare la vecchia apertura, e demolizione di parete a confine con il bagno piccolo)		ore	10,00	
8	5	Demolizione di pavimentazione e relativo sottofondo. (Bagno piccolo)		ore	18,00	
9	6	Rimozione di pavimento in laminato tipo parquet. (Locale da adibire poi a camera).		ore	12,00	
10		Demolizione di parete in cartongesso comprensivo dello smaltimento sia del cartongesso che dell'isolante		ore	18,00	
11	7	Economie presuntive da computarsi a parte per tracce nella muratura per alloggiamento impianti compreso sfondi per il passaggio degli impianti.		ore	60,00	
12	<b>RICOSTRUZIONI</b>					
13	8	Realizzazione di tramezzi in foratelle.		ore	18,00	
14	9	Intonaco civile per interni in malta bastarda, compreso velo e ponteggio di servizio. (Bagni).		ore	50,00	
15	10	Realizzazione di massetto. (Bagni)		ore	35,00	
16		Realizzazione di parete in cartongesso e fornitura e posa in opera di isolante		ore	42,00	
17	11	Posa in opera di pavimenti in gress porcellanato. (Bagni)		ore	35,00	
18	12	Posa in opera di rivestimenti in ceramica. (Bagni).		ore	50,00	
19	13	Trasporto di materiale a discarica e trasporto di materiale in cantiere.		ore	52,00	

	A	B	C	D	E	F
20	14	Fornitura di mattonelle, rivestimenti, arredo bagno, sanitari, lavandini, specchi e suppellettili bagno		acorpo	1,00	
21		<b>TOTALE</b>				
22						
23		<b>Imprevisti 15%</b>				
24						
25		<b>TOTALE</b>				
26						
27						
28		<b>LE MISURE RIPORTATE SONO INDICATIVE, VERRANNO PRESE IN SEGUITO DIRETTAMENTE IN CANTIERE IN QUANTO POTRANNO OSCILLARE SIA IN PIU' CHE IN MENO.</b>				
29		<b>EVENTUALI LAVORI EXTRA PREVENTIVO, PREVIO ACCORDO CON LA COMMITTENZA, SARANNO CALCOLATI ALLA SEGUENTE TARIFFA ORARIA:</b>				
30		<b>MURATORE €/ORA</b>				
31		<b>MANOVALE €/ORA</b>				