

INTERVENTI PER COMPLETA SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CORRIDOIO P.T. E VANO SCALE SEDE DI PIAZZA AMENDOLA 29

DESCRIZIONE INTERVENTO CORRIDOI PIANO TERRA	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	TOTALE
Smontaggio apparecchi illuminanti esistenti nei corridoi al piano terra e relativo smaltimento	14		
Fornitura e posa in opera nuovi apparecchi illuminanti tipo box_w2 bi emission 28w in sostituzione di quelli esistenti smontati	10		
Fornitura e posa in opera nuovi apparecchi illuminanti tipo box_w2 bi emission 28w in sostituzione di quelli esistenti smontati	4		

DESCRIZIONE INTERVENTO CORRIDOI VANO SCALE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	TOTALE
Smontaggio apparecchi illuminanti esistenti pianerottoli vano scale e ingresso lato piazza bersaglieri, compreso il relativo smaltimento	10		
Fornitura e posa in opera nuovi apparecchi illuminanti tipo box_w2 bi emission 19w in sostituzione di quelli esistenti smontati	4		
Fornitura e posa in opera nuovi apparecchi illuminanti tipo box_w2 bi emission 28w in sostituzione di quelli esistenti smontati. prevista la realizzazione di nuovo punto luce nel pianerottolo di sbarco al p. secondo per garantire una maggiore uniformita' della luce.	7		
Fornitura e posa in opera di nuovo profilo in alluminio lineare 8,0mt, comprensivo di strip led 19,2w/mt sopra - sotto per un totale di 16,0mt per l'illuminazione delle rampe di scale. si ritengono compresi gli accessori vari di cablaggio e fissaggio, il diffusore della sorgente luminosa, il kit tappi profilo e gli alimentatori. escluso tracce e opere murarie tutte e la verniciatura del profilo in alluminio	4		
Fornitura e posa in opera rivelatore di presenza da 503 da prevedere all'inizio e alla fine di ciascuna rampa di scale per l'accensione della linea luminosa. compresi cavi e accessori vari.	8		

TOTALE GENERALE

--

N.B. L'offerta di gara indicata nella RDO a trattativa diretta dovrà prevedere un importo uguale al "Totale Generale" della presente tabella

